แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ ? ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพรชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานโครงสร้าง							
1.1	1.1	งานขุดดินฐานราก(ลูกรัง)	ลบ.ม.	360.000	28.43	10,234.80	1.2764	36.28	13,063.69
	1.2	งานสะพานคอนกรีต							
2.1	1.2.1	งานคอนกรีต240 KSC	ลบ.ม.	172.000	1,957.71	336,726.12	1.2764	2,498.82	429,797.21
2.2	1.2.2	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.000	1,834.04	11,004.24	1.2764	2,340.96	14,045.81
2.3	1.3	PLANK GRIDDER ยาวช่วงละ 10 เมตร ตัวริม	คาน	6.000	28,500.00	171,000.00	1.2764	36,377.40	218,264.40
2.4	1.4	PLANK GRIDER ยาวช่วงละ 10 เมตร ตัวกลาง	คาน	18.000	26,500.00	477,000.00	1.2764	33,824.60	608,842.80
	2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
3.1	2.1	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	ตัน	0.700	27,905.38	19,533.76	1.2764	35,618.42	24,932.89
3.2	2.2	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	ตัน	2.990	22,120.33	66,139.78	1.2764	28,234.38	84,420.81
3.3	2.3	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	ตัน	1.840	21,628.00	39,795.52	1.2764	27,605.97	50,795.00
3.4	2.4	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	ตัน	1.960	24,562.39	48,142.28	1.2764	31,351.43	61,448.80
3.5	2.5	เหล็กข้ออ้อย DB 25 มม.	ตัน	9.380	21,060.52	197,547.67	1.2764	26,881.64	252,149.84
3.6	2.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	495.000	43.61	21,586.95	1.2764	55.66	27,553.58
	3	งานไม้แบบ							
4.1	3.1	ไม้แบบ คิด50 %	ตร.ม.	106.000	298.76	31,668.56	1.2764	381.33	40,421.74
4.2	3.2	ไม้ค้ำยัน Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	ต้น	100.000	300.00	30,000.00	1.2764	382.92	38,292.00
	4	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	4.1	แผ่นยางนีโอพรีน	แผ่น	3.000	6,415.00	19,245.00	1.2764	8,188.10	24,564.31
5.2	4.2	กระดาษชานอ้อย	แผ่น	4.000	400.00	1,600.00	1.2764	510.56	2,042.24
5.3	4.3	ป้ายสะพาน	ป้าย	2.000	1,500.00	3,000.00	1.2764	1,914.60	3,829.20
5.4	4.4	สีสะท้อนแสง	LS	1.000	1,800.00	1,800.00	1.2764	2,297.52	2,297.52
5.5	4.5	งานตกแต่งราวสะพาน	ม.	60.000	450.00	27,000.00	1.2764	574.38	34,462.80
5.6	4.6	งานดินถมคอสะพาน	ลบ.ม.	240.000	129.12	30,988.80	1.2764	164.80	39,554.10
	5	งานเชิงลาดคอสะพาน							
	5.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							

8.1	5.1.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	400.000	236.16	94,464.00	1.3607	321.34	128,537.16
	5.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10.1	5.2.1.1	เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	2,000.000	30.79	61,580.00	1.3607	41.89	83,791.90
10.2	5.2.1.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CI	ตร.ม.	2,000.000	383.01	766,020.00	1.3607	521.16	1,042,323.41
10.3	5.2.1.3	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	42.000	62.23	2,613.66	1.3607	84.67	3,556.40
10.4	5.2.1.4	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	408.000	68.58	27,980.64	1.3607	93.31	38,073.25
10.5	5.2.1.5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	340.000	27.05	9,197.00	1.3607	36.80	12,514.35
10.6	5.3	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLC	ตร.ม.	200.000	240.78	48,156.00	1.2764	307.33	61,466.31
								TOTAL	**3,341,041.52**