

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01

1. โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ หมู่ 4 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,520,000 บาท
3. ลักษณะงาน ชนิดตอกเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.30×0.50 ม. ความยาวสั้นเขื่อนช่วงที่ 1 ยาว 56 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 56 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 9,443,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 งานโครงสร้างเขื่อน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสมชาย มีทรัพย์
 - นายสุนทร วาดวงศ์
 - นายปกรณ์ เกิดศิริ

ราคากลาง

ปร.4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 4

โครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันคลื่นริมแม่น้ำเพชรบุรี

หน้า 142

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ 4 ต. บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

20-มิ.ย.-61

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่า Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง				
1	วางป่าลัมต้นไม้ปรับพื้นที่และงานถม	ลบ.ม.	3,360.00	89.38	11.35	338,452.80	1.3230	447,773.05	
2	งานซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำ	0	0.00	-	-	-	1.3230	-	
3	งานนั่งร้าน	ตร.ม	672.00	1,178.00	-	791,616.00	1.3230	1,047,307.97	
5	งานเสาเข็ม I 0.30 x 0.50 x 16 ม.	ต้น	114.00	24,000.00	2,000	2,964,000.00	1.3230	3,921,372.00	
6	เสาเข็ม 0.30 x 0.30 x 16 ม.	ต้น	114.00	12,000.00	1,500	1,539,000.00	1.3230	2,036,097.00	
7	งานแผ่นผนังคอนกรีต	แผ่น	770.00	250.00	30	215,600.00	1.3230	285,238.80	
8	คอนกรีต 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	41.00	1,739.87	391	87,365.67	1.3230	115,584.78	
9	เหล็ก RB 9 มม	ตัน	1.34	21,275.76	4,100	34,003.52	1.3230	44,986.65	
10	เหล็ก RD 12 มม.	ตัน	0.40	20,320.26	3,300	9,448.10	1.3230	12,499.84	
11	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.00	20,521.98	3,300	-	1.3230	-	
12	เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	2.62	20,800.00	2,900	62,094.00	1.3230	82,150.36	
13	ไม้แบบ(กะบาก)	ลบ.ฟ.	60.00	574.77	133	42,466.20	1.3230	56,182.78	
14	งานดินถมหลังเขื่อน(บดอัด)	ลบ.ม.	2,240.00	-	41.81	93,654.40	1.3230	123,904.77	
15	งานหินทิ้งหน้าเขื่อนและปิดหัวเขื่อน	ลบ.ม.	720.00	485.75	130	443,340.00	1.3230	586,538.82	
16	งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	228.00	-	300	68,400.00	1.3230	90,493.20	
17	ลวดผูกเหล็ก	กก.	55.00	43.61	-	2,398.55	1.3230	3,173.28	
18	แผ่น โขสังเคราะห์	ตร.ม	448.00	80.00	0	35,840.00	1.3230	47,416.32	
19	หินคลุก(อัดแน่น)	ลบ.ม.	280.00	335.75	41.81	105,716.80	1.3230	139,863.33	
20	ราวเหล็กกาวไนต์	เมตร	112	1,800.00	150	218,400.00	1.3230	288,943.20	
21	ทราย	ลบ.ม.	224	383.97	-	86,009.28	1.3230	113,790.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						7,137,805.32	1.3230	9,443,316.44	
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน								9,443,316.44	
ปรับเป็นเงิน								9,443,000	
(ตัวอักษร)		กำลังสามพันสามพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรกรณ์ เกิดศิริ



นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

นายสุนทร วาดวงษ์



นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ


นายสมชาย มีทรัพย์



ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

นายชัยยะ อังกินันท์



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ 4 ต. บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเขื่อน	7,137,805.32	1.3230 (งานชลประทาน)	9,443,316.44	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			9,443,316.44	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			9,443,000.00	
เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน					
	ราคาเมตรละ			84,312.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมชาย มีทรัพย์)


..... นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายสุนทร วาดวงศ์)


..... นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายปรกรณ์ เกิดศิริ)


อนุมัติ

(นายชัยยะ อังกิ้นันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี