

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง **ปปช. 01**

1. โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ **pavement in place recycling**
สาย โปธิ์ลอย – บ้านห้วยนา บริเวณ หมู่ที่ 1,4,5 ต.บ้านทาน - หมู่ที่ 1 ต.ไร่โคก อำเภอบ้านลาด
จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,184,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ยาว 1,300 ม.หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 5,162,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร
 - 5.2 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสมชาย มีทรัพย์
 - นายสุนทร วาดวงศ์
 - นายปรกรณ์ เกิดศิริ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCYLING

บริเวณ สายโพธิ์ลอย-บ้านห้วยนา บริเวณหมู่ที่ 1,4,5 ต.บ้านทาน - หมู่ที่ 1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

11-ก.ค.-61

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,400 ตารางเมตร

ข้อ 15 หน้า 139

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย		ต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
1.1	งานปรับพื้นทางเดิมและกรูยทาง	ตร.ม.						
1.2	งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม)	ลบ.ม.						
1.3	งาน RECYCLING	ตร.ม.	10,400	76.38	1.3624	104.06	1,082,225.16	
1.4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	1,040	327.51	1.3624	446.20	464,047.61	
1.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	10,400	23.89	1.3624	32.55	338,496.45	
1.6	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-		1.3624	-	-	
	งานผิวจราจร ชนิด ASPHALTIC 4 ซม.	ตร.ม.	10,400	168.79	1.3624	229.96	2,391,578.76	
1.7	งานปรับพื้นทางที่ชำรุด	ตร.ม.	2,000	233.82	1.3624	318.56	637,112.74	
	งานไหล่ทาง ชนิด ASPHALTIC	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-	
2	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
2.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-		1.3624	-	-	
2.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-		1.3624	-	-	
2.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด	-	3,320.00	1.3624	4,523.17	-	
	แบบ บ3-บ55	ชุด	2	2,720.00	1.3624	3,705.73	7,411.46	
	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	1	13,270.00	1.3624	18,079.05	18,079.05	
	แบบ ต1 - ต 75	ชุด	5	2,950.00	1.3624	4,019.08	20,095.40	
	ป้ายสายทาง	ชุด	2	5,300.00	1.3624	7,220.72	14,441.44	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-		1.3624	-	-	
2.4	เครื่องหมายบนผิวทาง		-		1.3624	-	-	
2.5	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	515	270.00	1.3624	367.85	189,441.72	
3	อื่นๆ		-		1.3624	-	-	
	รวมเป็นเงิน						5,162,929.79	
	คิดเป็นราคา						5,162,000	
	ตัวอักษร							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปกรณ์ เกิดศิริ
นายสุนทร วาดวงศ์
นายสมชาย มีทรัพย์
นายชัยยะ อังกินันท์



นักบริหารงานช่างระดับต้น
นักบริหารงานช่างระดับต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCYCLING

บริเวณ สายโพธิ์ลอย -บ้านหัวนา บริเวณหมู่ที่ 1,4,5 ต.บ้านทาน - หมู่ที่ 1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี


แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	3,789,584.40	1.3624	5,162,929.79	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			5,162,929.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			5,162,000.00	
		ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			


ขนาดพื้นที่ **10,400.00** ตร.ม. เฉลี่ย **496.35** บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสมชาย มีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น



(นายปกรณ์ เกิดศิริ)

นักบริหารช่างระดับต้น

อนุมัติ



(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี