

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั่่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร่ บริเวณหมู่ 2,3 ตำบลท่าแร่ ออ่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 400

เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร่								
1.1	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน	900.000	ลบ.ม.	55.97	50,373.00	1.3357	74.75	67,283.21	
1.2	งานขนดินทิ้งด้วยรถหกล้อระยะทางไม่เกิน 1 กม.	900.000	ลบ.ม.	19.10	17,190.00	1.3357	25.51	22,960.68	
1.3	งานวางป่า								
1.3.1	[1.2]งานลากถางและล้มต้นไม้	1,200.000	ตร.ม.	2.57	3,084.00	1.3357	3.43	4,119.29	
1.4	งานตอกเสาเข็ม I - 0.18x3.00 ม. @ 1.00 ม.	802.000	ต้น	565.00	453,130.00	1.3357	754.67	605,245.74	
1.5	งานสกัดหัวเสาเข็ม I 0.18x3.00 ม.	802.000	ต้น	150.00	120,300.00	1.3357	200.35	160,684.71	
1.6	งานดินถม								
1.6.1	[7.3 (1)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	1,800.000	ลบ.ม.	220.41	396,738.00	1.3357	294.40	529,922.94	
1.6.2	ดินถมปรับระดับตามแนวลาดเอียงความยาว 400 ม.								

สมชาย มีทรัพย์

16 สิงหาคม 2564 13:36:56

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั่่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร่่ง บริเวณหมู่ 2,3 ตำบลท่าแร่่งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 400

เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ช่งที่ 1 ลำดับที่	ช่งที่ 2 รายการ	ช่งที่ 3 ปริมาณ	ช่งที่ 4 หน่วย	ช่งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.6.2.1	งานขนวัสดุประเภทดินด้วยรถทล่ะยะทางไม่เกิน 1 กม.	1,800.000	ลบ.ม.	19.10	34,380.00	1.3357	25.51	45,921.36	
1.7	งานทรายอัดแน่น								
1.7.1	[32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	70.000	ลบ.ม.	587.59	41,131.30	1.3357	784.84	54,939.07	
1.8	คานตามแนวลาดเอียง ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 ม. ยาว 3.50 ม. จำนวน 83 ตัว								
1.8.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.8.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	23.240	ลบ.ม.	3,652.73	84,889.44	1.3357	4,878.95	113,386.82	
1.8.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,291.000	กก.	34.48	113,473.68	1.3357	46.05	151,566.79	
1.9	งานคานรัดเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 ม. ยาว 800.00 ม.								
1.9.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.9.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	64.000	ลบ.ม.	3,736.84	239,157.76	1.3357	4,991.29	319,443.02	
1.9.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9,005.000	กก.	34.48	310,492.40	1.3357	46.05	414,724.69	

สมชาย มีทรัพย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝายก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร่ บริเวณหมู่ 2,3 ตำบลท่าแร่ อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 400 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ช่อ่งที่ 1 ลำดับที่	ช่อ่งที่ 2 รายการ	ช่อ่งที่ 3 ปริมาณ	ช่อ่งที่ 4 หน่วย	ช่อ่งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่อ่งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่อ่งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.9.2	งานป้องกันกัดเซาะ								
1.9.2.1	[13.2]งานหินเรียงยาแนวหนา 0.40 ม.	500.280	ลบ.ม.	989.25	494,901.99	1.3357	1,321.34	661,040.58	
1.9.2.2	[13.4]งานหินทิ้งหนา 0.50 ม.	204.500	ลบ.ม.	607.50	124,233.75	1.3357	811.43	165,939.01	
1.9.3	งานท่อทั่วไป								
1.9.3.1	[15.2(1)]งานท่อ PVC	142.200	ม.	31.25	4,443.75	1.3357	41.74	5,935.51	
1.10	งานราวกันตก	409.000	ม.	1,800.00	736,200.00	1.3357	2,404.26	983,342.34	
2	งานบันได ค.ส.ล. ขนาด 2.5 x 3.5 ม. 2 ตัว								
2.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.950	ลบ.ม.	2,981.68	11,777.63	1.3357	3,982.62	15,731.38	
2.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	303.000	กก.	34.48	10,447.44	1.3357	46.05	13,954.64	
3	งานขนำวัสดุประเภทหินด้วยรถหกล้อระยะทางไม่เกิน 1 กม.	704.780	ลบ.ม.	27.30	19,240.49	1.3357	36.46	25,699.52	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น									
					3,265,584.63				

สมชาย มีทรัพย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝายก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร่ บริเวณหมู่ 2,3 ตำบลท่าแร่ อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 400

เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รวมราคากลางทั้งสิ้น

4,361,841.30

ราคากลาง (..... สี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝัางก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร่ บริเวณหมู่ 2,3 ตำบลท่าแร่ อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 400 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี



(ชรินทร์ พิมพ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมชาย มีทรัพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุนทร วาดวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยยะ อังกิ้นันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

17 ส.ค. 2564

กรมบัญชีกลาง