

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล 3349- บ้านพุก หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,360.000	3.63	8,566.80	1.3437	4.87	11,511.20
	1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.1.2.1 งานดินถม	ลบ.ม.	584.000	140.54	82,075.36	1.3437	188.84	110,284.66
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (ทลวม)	ลบ.ม.	590.000	304.38	179,584.20	1.3437	408.99	241,307.28
4	1.2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)	ตร.ม.	5,900.000	89.80	529,820.00	1.3437	120.66	711,919.13
	2. งานผิวจราจร							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล 3349- บ้านพุลู หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางคินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	5,900.000	30.41	179,419.00	1.3437	40.86	241,085.31
6	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานจราจร 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	5,900.000	195.32	1,152,388.00	1.3437	262.45	1,548,463.75

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั่งก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล 3349- บ้านพุพลู หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง 10.00

เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	272.000	290.00	78,880.00	1.3437	389.67	105,991.05
8	3.1.2 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)							
	3.1.2.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	EACH	2.000	15,990.00	31,980.00	1.3437	21,485.76	42,971.52
9	3.1.3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
	3.1.3.1 งานย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างชั่วคราว (พร้อมติดตั้งใหม่)	ต้น	15.000	7,930.40	118,956.00	1.3437	10,656.07	159,841.17
10	3.2 ป้าย ต11 - ต17	ชุด	2.000	2,640.00	5,280.00	1.3437	3,547.36	7,094.73
11	3.3 ป้ายจราจร บ 33	ชุด	2.000	2,460.00	4,920.00	1.3437	3,305.50	6,611.00
12	3.4 ป้าย น1	ชุด	2.000	4,030.00	8,060.00	1.3437	5,415.11	10,830.22
	4. งานวางระบายน้ำ							
	4.1 วางระบาย ค.ส.ล.							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล 3349- บ้านพุก หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง 10.00

เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	4.1.1.1.1							
13	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)	ม.	1,153.000	2,741.70	3,161,180.10	1.3437	3,684.02	4,247,677.70
	4.1.1.1.1.1							
	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ก-30 แบบเลขที่ ทถ-ถ-301 แผ่นที่ 80							
	4.1.1.1.2							
	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)							
14	4.1.1.1.2.1	EACH	4.000	18,449.05	73,796.20	1.3437	24,789.98	99,159.95
	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด B (สำหรับรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด A) (R.C.MANHOLE TYPE B (FOR R.C.DITCH TYPE A) (DWG. NO. DS-401)							
	4.1.1.1.3 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL)							

เอกรัตน์ จันทราศรี

30 ตุลาคม 2564 21:06:57

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล 3349- บ้านพุก หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.1.1.1.3.1 กำแพงกันดินแบบที่ 2 (H = 0.61 1.40 ม.) (RETAINING WALL TYPE II (H = 0.61 1.40 M.)) (DWG.NO.RS-701)	ม.	584.000	1,572.78	918,503.52	1.3437	2,113.34	1,234,193.17
16	5. งานอื่น 6. งานส่วนขยาย (WIDENING) 6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	EACH	1.000	31.53	31.53	1.3437	42.36	42.36
17	6.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	37.000	304.38	11,262.06	1.3437	408.99	15,132.83
18	6.1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 6.2 งานไพรม์โค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	368.000	89.80	33,046.40	1.3437	120.66	44,404.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝั้งก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล 3349- บ้านพุกูลู หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	6.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	368.000	30.41	11,190.88	1.3437	40.86	15,037.18
20	6.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 6.3.1 งานส่วนขยายผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	368.000	195.32	71,877.76	1.3437	262.45	96,582.14
รวมราคากลาง								8,950,140.79


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล 3349- บ้านพุกูล หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี



(สุนทร วาดวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชีรพร แพ้มคลองหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เอกrittิน จันทราศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



อนุมิต

(นายชัยยะ อังกนันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

๕/๒ พ.ย. 2564