

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 130 เมตร  
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07 )  
 หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีความยาวสันเขื่อน 130 เมตร								
1.1	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน	715.000	ลบ.ม.	56.57	40,447.55	1.3357	75.56	54,025.79	
1.2	งานวางป่า								
1.2.1	[1.2]งานตากถางและล้มต้นไม้	390.000	ตร.ม.	2.60	1,014.00	1.3357	3.47	1,354.39	
1.3	งานตอกเสาเข็ม I - 0.18x3.00 ม. @ 1.00 ม.	262.000	ต้น	565.00	148,030.00	1.3357	754.67	197,723.67	
1.4	งานสกัดหัวเสาเข็ม I 0.18x3.00 ม.	262.000	ต้น	150.00	39,300.00	1.3357	200.35	52,493.01	
1.5	งานดินถม								
1.5.1	ดินถมปรับระดับตามแนวลาดเอียงความยาว 130 ม.								
1.5.1.1	งานดินถม								
1.5.1.1.1	[7.2]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	2,145.000	ลบ.ม.	119.11	255,490.95	1.3357	159.09	341,259.26	
1.6	งานทรายอัดแน่น								

ปรกรณ์ เกิดศิริ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 130 เมตร

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข(30.22.22.07 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่		หมายเหตุ
							ราคา		
							ต่อหน่วย		
1.6.1	[32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	143.000	ลบ.ม.	590.66	84,464.38	1.3357	788.94	112,819.07	
1.7	คานตามแนวลาดเอียง ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 ม. ยาว 5.50 ม. จำนวน 54.00 ตัว และคานยาว 5.00 ม. 26.00 ตัว								
1.7.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.7.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	34.160	ลบ.ม.	4,612.08	157,548.65	1.3357	6,160.35	210,437.73	
1.7.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	7,116.190	กก.	31.99	227,646.91	1.3357	42.72	304,067.97	
1.8	งานคานรัตเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 ม. ยาว 260.00 ม.								
1.8.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.8.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	20.800	ลบ.ม.	4,612.08	95,931.26	1.3357	6,160.35	128,135.38	
1.8.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,320.560	กก.	31.99	138,214.71	1.3357	42.72	184,613.38	
1.8.2	งานป้องกันการกัดเซาะ								
1.8.2.1	[13.2]งานหินเรียงยาแนว	687.500	ลบ.ม.	954.25	656,046.87	1.3357	1,274.59	876,281.80	

ปรกรณ์ เกิดศิริ

25 เมษายน 2565 10:06:13

หน้า 2 จาก 4

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 130 เมตร

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07 )

หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.8.2.2	[13.4]งานหินทิ้ง	282.000	ลบ.ม.	571.77	161,239.14	1.3357	763.71	215,367.11	
1.8.3	งานท่อทั่วไป								
1.8.3.1	[15.2(1)]งานท่อ PVC	75.000	ม.	31.25	2,343.75	1.3357	41.74	3,130.54	
1.9	งานราวกันตก	125.000	ม.	1,800.00	225,000.00	1.3357	2,404.26	300,532.50	
1.10	[49]งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	195.000	ลบ.ม.	362.26	70,640.70	1.3357	483.87	94,354.78	
1.11	งานบันได ค.ส.ล. ขนาด 2.5 x 11 ม. 2 ตัว								
1.11.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.11.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.400	ลบ.ม.	2,869.77	35,585.14	1.3357	3,833.15	47,531.07	
1.11.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	951.420	กก.	31.99	30,435.92	1.3357	42.72	40,653.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						2,369,379.93			
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	3,164,780.70	

ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์ .....) )


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทรวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเรียงหินยาแนว ความยาวสันเขื่อน 130 เมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข(30.22.22.07 )  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี



( เอกรัตน์ จันทราศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปกรณ์ เกิดศิริ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สุนทร วาดวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายชัยยะ อังกนันทน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

๑๐ พ.ค. 2565

ปกรณ์ เกิดศิริ

25 เมษายน 2565