

14.1	4.1.1.1	หินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	18.000	339.15	6,104.70	1.3602	461.31	8,303.61
	4.1.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
15.1	4.1.2.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลิกเจสีย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycl	ตร.ม.	180.000	93.38	16,808.40	1.3602	127.01	22,862.78
	4.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.2.1	งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
17.1	4.2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) r	ตร.ม.	180.000	31.63	5,693.40	1.3602	43.02	7,744.16
	4.2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
18.1	4.2.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARIN	ตร.ม.	180.000	235.28	42,350.40	1.3602	320.02	57,605.01
	5	งานเชื่อมทางและปูยาง AC บนพื้นสะพาน							
	5.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1.1	งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
21.1	5.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	340.000	15.66	5,324.40	1.3602	21.30	7,242.24
	5.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
22.1	5.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARIN	ตร.ม.	340.000	232.08	78,907.20	1.3602	315.67	107,329.57
								TOTAL	7,089,632.34