

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่างบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านหนองเกตุ, หมู่ที่ 13 บ้านต้นเกตุ, หมู่ที่ 14 บ้านพูนอน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขนาดเสาสูง 9 เมตร
 หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 120 ชุดพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทาง
 หลวงและถนนอื่นๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	1	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประ จําเสาไฟฟ้า							
1.1	1.3	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS	ต้น	120.000	12,000.00	1,440,000.00	1.3624	16,348.80	1,961,856.00
1.2	1.4	โคมแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	โคม	120.000	6,500.00	780,000.00	1.3624	8,855.60	1,062,672.00
1.3	1.5	ค่าทาสี แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตัวเลข ตัวอักษร อบจ.พบ. แบบ ONE WAY Prismatic Grade สีส้ม 2 แผ่น	ชุด	120.000	250.00	30,000.00	1.3624	340.60	40,872.00
1.4	1.6	ฐานเสาไฟฟ้า คสล. พร้อมชุดดิน ตั้งฐาน ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.20 ม	ฐาน	120.000	3,400.00	408,000.00	1.3624	4,632.16	555,859.20
1.5	1.7	ค่าชุดดิน วางสาย เทคอนกรีตทับสายไฟฟ้า กลบดินคืนสภาพเดิม	เมตร	4,384.000	102.00	447,168.00	1.3624	138.96	609,221.68
1.6	1.8	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 180 กก/ตร.ชม	ลบ.ม.	5.000	1,621.49	8,107.45	1.3624	2,209.11	11,045.58
1.7	1.9	สายไฟฟ้า CV,NYY 3 X 10 มม.	เมตร	4,621.000	146.57	677,299.97	1.3624	199.68	922,753.47
1.8	1.10	สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 มม	เมตร	1,320.000	43.09	56,878.80	1.3624	58.70	77,491.67
1.9	1.11	GROUND ROD ขุดทองแดงขนาด 16 มม. ยาว 2.40 เมตร	ท่อน	123.000	450.00	55,350.00	1.3624	613.08	75,408.84
1.10	1.12	หลอดไฟฟ้า 250 วัตต์ HPS (หลอดสำรอง)	หลอด	10.000	800.00	8,000.00	1.3624	1,089.92	10,899.20
1.11	1.13	ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบ	ต้น	120.000	430.00	51,600.00	1.3624	585.83	70,299.84
1.12	1.14	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์จาก โรงงานผลิต ถึง สถานที่ก่อสร้าง	ชุด	120.000	125.00	15,000.00	1.3624	170.30	20,436.00
	1.15	อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							
2.1	1.15.1	1 ตู้สแตนด์เลส+ เซอร์กิตเบรกเกอร์+ ชุด รีเลย์ไฟโต้เซลล์ 60 A 220 V +เซฟตี้สวิชย์ 60 A 600 V +แม่เหล็ก 35 A 220 V+ เฟ	ชุด	3.000	21,000.00	63,000.00	1.3624	28,610.40	85,831.20
2.2	1.15.2	ท่อ RSC ขนาด 2 นิ้ว	เมตร	6.000	250.00	1,500.00	1.3624	340.60	2,043.60
	2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							403,501.49
TOTAL									5,910,191.77