แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ที่ 4,5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ช่วง 1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,420 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,520 ตารางเมตร ช่วง 2 กว้าง 10 ม. ยาว 800 เมตร หนา 4 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.เพชรบุรี กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	หินคลุกปรับระดับ(หลวม)							
3.1	1.2.1.1	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	1,597.000	336.80	537,869.60	1.3496	454.54	725,908.81
	1.2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	1.2.2.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ข	ตร.ม.	16,465.000	93.26	1,535,525.90	1.3496	125.86	2,072,345.75
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณี	ตร.ม.	16,520.000	27.85	460,082.00	1.3496	37.58	620,926.66
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING	ตร.ม.	16,520.000	194.41	3,211,653.20	1.3496	262.37	4,334,447.15
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,780.000	290.00	516,200.00	1.3496	391.38	696,663.52
11.2	3.1.1.2	Rumble Strips	ตร.ม.	80.000	460.00	36,800.00	1.3496	620.81	49,665.28
11.3	3.2	ป้ายจราจรด1-ด27,ด31-ด60,ด75	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.3496	4,021.80	12,065.42
11.4	3.3	ป้ายจราจร บ 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3496	3,792.37	7,584.75
11.5	3.4	ป้ายจราจร น1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3496	6,167.67	12,335.34
	4	งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน							
12.1	4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	74.000	290.00	21,460.00	1.3496	391.38	28,962.41
12.2	4.2	ทางม้าลาย	ตร.ม.	15.000	290.00	4,350.00	1.3496	391.38	5,870.76
12.3	4.3	Rumble Strip	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3496	620.81	9,312.24
12.4	4.4	ป้ายเตือนตำแหน่งทางข้ามพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	25,000.00	50,000.00	1.3496	33,740.00	67,480.00
12.5	4.5	ข้อความ "โรงเรียน"	ตร.ม.	10.640	290.00	3,085.60	1.3496	391.38	4,164.32
12.6	4.6	ป้าย บ32	ชุด	4.000	2,810.00	11,240.00	1.3496	3,792.37	15,169.50
12.7	4.7	ป้าย ด57	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3496	4,021.80	8,043.61
								TOTAL	**8,670,945.52**