แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ที่ 1 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบอบจ.เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	หินคลุกปรับระดับ(หลวม)							
3.1	1.2.1.1	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	1,200.000	378.69	454,428.00	1.3642	516.60	619,930.67
	1.2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	1.2.2.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement	ตร.ม.	12,000.000	93.26	1,119,120.00	1.3642	127.22	1,526,703.50
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์	ตร.ม.	12,000.000	27.87	334,440.00	1.3642	38.02	456,243.04
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CC	ตร.ม.	12,000.000	193.49	2,321,880.00	1.3642	263.95	3,167,508.69
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	900.000	290.00	261,000.00	1.3642	395.61	356,056.20
11.2	3.2	ป้ายจราจรด1-ด27,ด31-ด60,ด75	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63
11.3	3.3	ป้ายจราจร บ 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80
11.4	3.4	ป้ายจราจร บ1	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.45	6,384.45
11.5	3.5	Guard Rail	ม.	30.000	1,470.00	44,100.00	1.3642	2,005.37	60,161.22
	4	งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณชุมชน							
12.1	4.1	Rumble Strip	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
12.2	4.2	ป้ายเตือนเข้าเขตชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	25,000.00	50,000.00	1.3642	34,105.00	68,210.00
								TOTAL	**6,286,408.18**