

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านหัวทุ่ง - บ้านทุ่งพร้าว บริเวณหมู่ 8 ตำบลท่ายาง ถึง หมู่ 9 ตำบลท่าคอย
 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 4 ซม.หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้าง 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 หินคลุกปรับระดับ(หลวม) 1.2.1.1	ลบ.ม.	720.000	393.75	283,500.00	1.3624	536.44	386,240.40
2	งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) 1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.2.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) 2. งานผิวจราจร 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	7,200.000	80.58	580,176.00	1.3624	109.78	790,431.78

สุนทร วาดวงศ์

04 มีนาคม 2562 13:37:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านหัวทุ่ง - บ้านทุ่งพร้าว บริเวณหมู่ 8 ตำบลท่ายาง ถึง หมู่ 9 ตำบลท่าค้อย
 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 4 ซม.หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.2.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	EACH		15,990.00		1.3624	21,784.77	
6	3.3 ป้าย บ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ชุด	2.000	2,110.00	4,220.00	1.3624	2,874.66	5,749.32
7	3.3 ป้าย ต. ขนาด 0.60x0.60 ม.	ชุด	4.000	2,300.00	9,200.00	1.3624	3,133.52	12,534.08
							รวมราคากลาง	3,292,343.12

สุนทร วาดวงศ์

04 มีนาคม 2562 13:37:27

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านหัวทุ่ง - บ้านทุ่งพร้าว บริเวณหมู่ 8 ตำบลท่ายาง ถึง หมู่ 9 ตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 4 ซม.หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี


(ชรินทร์ พิมพ์รอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมชาย มีทรัพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุนทร วาดวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยยะ อังกนิษนันทน์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หัวทุ่ง - บ้านหุ้งพร้าว บริเวณหมู่ 8 ตำบลท่ายาง ถึง หมู่ 9 ตำบลท่ากอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 4 ซม.หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	หินคลุกปรับระดับ(หกลวม)							
3.1	1.2.1.1	งานหินคลุกปรับระดับ(หกลวม)	ลบ.ม.	720.000	393.75	283,500.00	1.3624	536.44	386,240.40
	1.2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	1.2.2.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดสึกเสถีย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling	ตร.ม.	7,200.000	80.58	580,176.00	1.3624	109.78	790,431.78
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ด และเทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
7.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางคิโนซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์	ตร.ม.	7,200.000	23.78	171,216.00	1.3624	32.39	233,264.67
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEA	ตร.ม.	7,200.000	165.87	1,194,264.00	1.3624	225.98	1,627,065.27
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ I(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	600.000	290.00	174,000.00	1.3624	395.09	237,057.60
	3.1.2	งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)							
	3.1.2.1	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (หลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))							
13.1	3.3	ป้าย บ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ชุด	2.000	2,110.00	4,220.00	1.3624	2,874.66	5,749.32
13.2	3.3	ป้าย ค. ขนาด 0.60x0.60 ม.	ชุด	4.000	2,300.00	9,200.00	1.3624	3,133.52	12,534.08
TOTAL									3,292,343.12