

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม ถนนสายบ้านพุดม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอด  
แสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 40 ชุด หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตามแบบที่อบจ.เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสาไฟถนน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย ×	ราคากลาง
	1	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประ จําเสาไฟฟ้า							
1.1	1.3	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS	ต้น	40.000	12,500.00	500,000.00	1.3642	17,052.50	682,100.00
1.2	1.4	โคมแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	โคม	40.000	7,000.00	280,000.00	1.3642	9,549.40	381,976.00
1.3	1.5	ค่าทาสี แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตัวเลข ตัวอักษร อบจ.พม. แบบ ONE WAY Prismatic Grade สี	ชุด	40.000	250.00	10,000.00	1.3642	341.05	13,642.00
1.4	1.6	ฐานเสาไฟฟ้า คสล. พร้อมขุดดิน ตั้งฐาน ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.20 ม	ฐาน	40.000	3,400.00	136,000.00	1.3642	4,638.28	185,531.20
1.5	1.7	ัดขุดดิน วางสาย เทคอนกรีตทับสายไฟฟ้า กลบดินคืนสภาพเดิม	เมตร	1,443.000	102.00	147,186.00	1.3642	139.14	200,791.14
1.6	1.8	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด180 กก/ตร.ชม	ลบ.ม.	10.000	1,845.79	18,457.90	1.3642	2,518.02	25,180.26
1.7	1.9	สายไฟฟ้า CV,NYY 3 X 10 มม.	เมตร	1,521.000	146.57	222,932.97	1.3642	199.95	304,125.15
1.8	1.10	สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 มม	เมตร	440.000	43.09	18,959.60	1.3642	58.78	25,864.68
1.9	1.11	GROUND ROD ขุดทองแดงขนาด 16 มม. ยาว 2.40 เมตร	ท่อน	41.000	450.00	18,450.00	1.3642	613.89	25,169.49
1.10	1.12	ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบ	ต้น	40.000	430.00	17,200.00	1.3642	586.60	23,464.24
1.11	1.13	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์จาก โรงงานผลิต ถึง สถานที่ก่อสร้าง	ชุด	40.000	125.00	5,000.00	1.3642	170.52	6,821.00
	1.14	อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							
2.1	1.14.1	1 ตู้สแตนดเลส+ เซอร์กิตเบรกเกอร์+ ชุด รีเลย์ไฟโตเซลล์ 60 A 220 V +เซฟตี้สวิชย์ 60 A 600 V +	ชุด	1.000	21,000.00	21,000.00	1.3642	28,648.20	28,648.20
2.2	1.14.2	ท่อ RSC ขนาด 2 นิ้ว	เมตร	2.000	250.00	500.00	1.3642	341.05	682.10
	1.14.3	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง							
3.1	1.14.3.1	หลอดไฟฟ้าสำรอง							
3.2	1.14.3.2	แมคนัด + โอเวอร์โวลตรีเลย์ 35 A 220 V (สำรอง)	หลอด	10.000	385.00	3,850.00	1.3642	525.21	5,252.17
3.3	1.14.3.3	สายไฟ CV 3x10 SQ.MM. (สายสำรอง)	ชุด	3.000	1,433.00	4,299.00	1.3642	1,954.89	5,864.69
3.4	1.14.3.4	เบรกเกอร์ 2P 60A 220V (เบรกเกอร์สำรอง)	เมตร	100.000	146.58	14,658.00	1.3642	199.96	19,996.44
	2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	ชุด	3.000	800.00	2,400.00	1.3642	1,091.36	3,274.08
<b>TOTAL</b>									<b>2,072,883.33</b>