แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายหนองบัว ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.1	งานรื้อขั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF	ตร.ม.	10,080.000	11.14	112,291.20	1.3642	15.19	153,187.65
	1.2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,512.000	373.90	565,336.80	1.3642	510.07	771,232.46
	2	งานผิวทาง							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	10,080.000	35.83	361,166.40	1.3642	48.87	492,703.20
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURS	ตร.ม.	10,080.000	306.66	3,091,132.80	1.3642	418.34	4,216,923.36
	3	งานเชื่อมทาง							
8.1	3.1	งานรื้อขั้นพื้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	2,220.000	11.14	24,730.80	1.3642	15.19	33,737.75
	3.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
10.1	3.2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	111.000	373.90	41,502.90	1.3642	510.07	56,618.25
	3.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.3.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
12.1	3.3.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,220.000	35.83	79,542.60	1.3642	48.87	108,512.01
	3.3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
13.1	3.3.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURS	ตร.ม.	2,220.000	243.56	540,703.20	1.3642	332.26	737,627.30
	4	งานจราจร							
14.1	4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	588.000	290.00	170,520.00	1.3642	395.61	232,623.38
14.2	4.2	ป้ายประกาศ	ป้าย	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3642	2,455.56	4,911.12
								TOTAL	**6,808,076.48**