แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 58 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสาไฟถนน หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประ จำเสาไฟฟ้า							
1.1	1.3	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสู 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS	ต้น	58.000	12,500.00	725,000.00	1.3642	17,052.50	989,045.00
1.2	1.4	โคมแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	โคม	58.000	7,000.00	406,000.00	1.3642	9,549.40	553,865.20
1.3	1.5	ค่าทาสี แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง ตัวเลข ตัวอักษร อบจ.พบ. แบบ ONE WAY Prismatic Grade	ชุด	58.000	250.00	14,500.00	1.3642	341.05	19,780.90
1.4	1.6	ฐานเสาไฟฟ้า คสล. พร้อมขุดดิน ตั้งฐาน ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.20 ม	ฐาน	58.000	3,400.00	197,200.00	1.3642	4,638.28	269,020.24
1.5	1.7	ค่าขุดดิน วางสาย เทคอนกรีตทับสายไฟฟ้า กลบดินคืนสภาพเดิม	เมตร	2,109.000	102.00	215,118.00	1.3642	139.14	293,463.97
1.6	1.8	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด180 กก/ตร.ซม	ลบ.ม.	42.000	2,093.46	87,925.32	1.3642	2,855.89	119,947.72
1.7	1.9	สายไฟฟ้า CV,NYY 3x10	ม.	2,223.000	146.58	325,847.34	1.3642	199.96	444,520.94
1.8	1.10	สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 มม	เมตร	638.000	43.09	27,491.42	1.3642	58.78	37,503.79
1.9	1.11	GROUND ROD ชุบทองแดงขนาด 16 มม. ยาว 2.40 เมตร	ท่อน	60.000	450.00	27,000.00	1.3642	613.89	36,833.40
1.10	1.12	ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบ	ต้น	58.000	430.00	24,940.00	1.3642	586.60	34,023.14
1.11	1.13	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์จาก โรงงานผลิต ถึง สถานที่ก่อสร้าง	ชุด	58.000	125.00	7,250.00	1.3642	170.52	9,890.45
	1.14	อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							
2.1	1.14.1	1 ตู้สแตนด์เลส+ เซอร์กิตเบรคเกอร์+ ชุด รีเลย์โฟโต้เซลล์ 60 A 220 V +เซฟตี้สวิชย์ 60 A 600 V	ชุด	2.000	21,000.00	42,000.00	1.3642	28,648.20	57,296.40
2.2	1.14.2	ท่อ RSC ขนาด 2 นิ้ว	เมตร	4.000	250.00	1,000.00	1.3642	341.05	1,364.20
	2	งานป้ายประกาศ							
3.1	2.1	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3642	2,455.56	4,911.12
	3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							350,000.00
								TOTAL	**3,221,466.47**