

ราคาากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงมาปนสถาน(เตาเผาศพ)ชนิดปลดมลพิษระบบน้ำมันก๊ิงไฟฟ้า ขนาด 0.80\*2.50\*3.00 ม. จำนวน 1 เตา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดท่าไชยศิริ หมู่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

29-พ.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	อิฐทนไฟชนิดมวลเบาชนิดกันความร้อน	ก้อน	600	41	5	27,600
2	อิฐทนไฟ	ก้อน	2,500	49	5	135,000
3	ซีเมนต์ทนความร้อนสูง	ถุง	60	960	10	58,200
4	เหล็กแผ่น4*8ฟุตหนา 4 มม.	แผ่น	10	2,461	300	27,610
5	เหล็กตะแกรงพร้อมอุปกรณ์รองรับศพ	ชุด	1	8,900	300	9,200
6	เหล็กฉาก 3นิ้ว*3นิ้ว หนา 6 มม.	เส้น	14	1,100	300	19,600
7	เหล็กราง 4*2 นิ้ว หนา 5 มม.	เส้น	6	1,390	300	10,140
8	หัวเผา	หัว	2	153,000	7,800	321,600
9	ระบบเปิด เปิดเตา	ชุด	1	98,500	7,800	106,300
10	อุปกรณ์ควบคุมเตารวมชุดขดลวดความร้อน	ชุด	1	165,000	15,000	180,000
11	ปูนก่ออิฐชนิดทนไฟ	ถุง	15	350	-	5,250
12	ถังน้ำมันจุ 200 ลิตรและระบบจ่าย	ชุด	1	23,000	750	23,750
13	หินแกรนิตตกแต่งรวมโครงเครา พร้อมป้าย	ตร.ม	80	1,800	250	164,000
14	มอเตอร์เติมอากาศ 0.5 HP	ตัว	2	31,000	1,300	64,600
15	มอเตอร์เกียร์ 0.5 HP	ตัว	1	36,000	1,200	37,200
16	งานซ่อมปล่องควัน	LS	1	9,000	-	9,000
	รวม					1,199,050
	Factor F					1.3047
	ค่าก่อสร้าง					1,564,400.54
	ครุภัณฑ์ (นายชัยยะ อังกินนทิน)					-
1	น้ำมัน	ลิตร	1	9,500	500	10,000.00
2	ทิวพร้อมระบบวงจรปิด	ชุด	1	9,000	500	9,500.00
	รวมครุภัณฑ์					19,500.00
	รวมค่าก่อสร้าง					1,583,900.54
						1,583,900.54

หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทห้าสิบลีตต่างค์

(นายสมชาย มีทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุนทร วาดวงษ์)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายปกรณ์ เกิดศิริ)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง