ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง บก.๐๑

๑. โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๗ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๗ แห่ง ตามรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๑๐,๓๓๘.๗๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ งานโครงสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปกรณ์	เกิดศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายกฤษณะ	บุญเติม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายสิทธิโชค	คุ้มทรัพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ปร.1(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบราหรส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

แบบเลขที่ อบจ.พบ.049/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 **เดือน พฤศจิกายน** **พ.ศ.** 2569

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	543,363.19	1.3073	710,338.70	
	ตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด				
	เพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		รวมค่าก่อสร้าง		710,338.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปกรณ์ เกิดศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกฤษณะ บุญเติม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นาสิทธิโชค คุ้มทรัพย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายชัยยะ ลังกิบันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

10 พ.ย. 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่ อบจ.พบ.065/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ **มีจำนวน** 1 **ชุด**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหาร	710,338.70	
	ส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	710,338.70	
	ราคากลางในงานก่อสร้าง	710,338.70	
	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปกรณ์ เกิดศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกฤษณะ บุญเติม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นาสิทธิโชค คุ้มทรัพย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายชัยยะ สังกินันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

10 พ.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	ป้ายรพ.สต.นาพันสาม								
	-งานรื้อวัสดุตกแต่งป้ายรพ.สต.(รื้อขนทิ้ง)	6.24	ตร.ม.	-	-	62.00	386.88	386.88	
	-งานก่อผนังอิฐบล็อค	1.61	ตร.ม.	93.00	149.73	76.00	122.36	272.09	
	-งานฉาบผนัง	2.04	ตร.ม.	95.27	194.35	96.00	195.84	390.19	
	-หินแกรนิต+ปูนทราย	7.76	ตร.ม.	2,500.00	19,400.00	310.00	2,405.60	21,805.60	
	-บัวตกแต่ง ค.ส.ล.(รวมค่าติดตั้ง)	4.30	เมตร	150.00	645.00	-	-	645.00	
	-อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2"x4' หนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	-โลโก้ตรา อบจ.(รวมค่าติดตั้ง)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	-ตัวอักษรข้อความ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.00	ชุด	23,646.00	23,646.00	-	-	23,646.00	
	นาพันสาม+สัญลักษณ์(รวมค่าแรงติดตั้ง)								
	-ชุดโคมไฟ Compact Floodlight Fixture	3.00	ชุด	1,615.67	4,847.01	-	-	4,847.01	
	กันน้ำ IP65 พร้อมหลอดตะเกียบ 42W(รวมค่าติดตั้ง)								
	-สวิทช์แสงแดด โฟโต้เซล AC 220V 10A	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	-	742.00	
	-งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	6,558.80	6,558.80	-	-	6,558.80	
	-งานผิวผนังขัดมันด้านหลังป้าย	6.30	ตร.ม.	362.41	2,283.18	-	-	2,283.18	
	ยอดรวมในแผ่นนี้							**75,656.75**	0

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมาจากแผ่นที่1							**75,656.75**	
2	ป้ายรพ.สต.หัวสะพาน								
	-งานรื้อวัสดุตกแต่งป้ายรพ.สต.(รื้อขนทิ้ง)	6.24	ตร.ม.	-	-	62.00	386.88	386.88	
	-งานก่อผนังอิฐบล็อค	1.61	ตร.ม.	93.00	149.73	76.00	122.36	272.09	
	-งานฉาบผนัง	2.04	ตร.ม.	95.27	194.35	96.00	195.84	390.19	
	-หินแกรนิต+ปูนทราย	8.40	ตร.ม.	2,500.00	21,000.00	310.00	2,604.00	23,604.00	
	-บัวตกแต่ง ค.ส.ล.(รวมค่าติดตั้ง)	4.70	เมตร	150.00	705.00	-	-	705.00	
	-อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2"x4' หนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	-โลโก้ตรา อบจ.(รวมค่าติดตั้ง)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	-ตัวอักษรข้อความ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.00	ชุด	23,646.00	23,646.00	-	-	23,646.00	
	นาพันสาม+สัญลักษณ์(รวมค่าแรงติดตั้ง)								
	-ชุดโคมไฟ Compact Floodlight Fixture	3.00	ชุด	1,615.67	4,847.01	-	-	4,847.01	
	กันน้ำ IP65 พร้อมหลอดตะเกียบ 42W(รวมค่าติดตั้ง)								
	-สวิทช์แสงแดด โฟโต้เซล AC 220V 10A	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	-	742.00	
	-งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	6,558.80	6,558.80	-	-	6,558.80	
	-งานผิวผนังขัดมัน(รวมค่าน้ำยาและค่าแรงงานแล้ว)	7.80	ตร.ม.	362.41	2,826.80	-	-	2,826.80	
	ยอดรวมในแผ่นนี้							**153,715.52**	0

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมาจากแผ่นที่2							**153,715.52**	
3	ป้ายรพ.สต.หนองขนาน								
	-งานรื้อวัสดุตกแต่งป้ายรพ.สต.(รื้อขนทิ้ง)	6.24	ตร.ม.	-	-	62.00	386.88	386.88	
	-งานก่อผนังอิฐบล็อค	1.61	ตร.ม.	93.00	149.73	76.00	122.36	272.09	
	-งานฉาบผนัง	2.04	ตร.ม.	95.27	194.35	96.00	195.84	390.19	
	-หินแกรนิต+ปูนทราย	8.40	ตร.ม.	2,500.00	21,000.00	310.00	2,604.00	23,604.00	
	-บัวตกแต่ง ค.ส.ล.(รวมค่าติดตั้ง)	4.70	เมตร	150.00	705.00	-	-	705.00	
	-อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2"x4' หนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	-โลโก้ตรา อบจ.(รวมค่าติดตั้ง)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	-ตัวอักษรข้อความ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.00	ชุด	23,646.00	23,646.00	-	-	23,646.00	
	นาพันสาม+สัญลักษณ์(รวมค่าแรงติดตั้ง)								
	-ชุดโคมไฟ Compact Floodlight Fixture	3.00	ชุด	1,615.67	4,847.01	-	-	4,847.01	
	กันน้ำ IP65 พร้อมหลอดตะเกียบ 42W(รวมค่าติดตั้ง)								
	-สวิทช์แสงแดด โฟโต้เซล AC 220V 10A	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	-	742.00	
	-งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	6,558.80	6,558.80	-	-	6,558.80	
	-งานผิวผนังขัดมัน(รวมค่าน้ำยาและค่าแรงงานแล้ว)	7.80	ตร.ม.	362.41	2,826.80	-	-	2,826.80	
	ยอดรวมในแผ่นนี้							**231,774.29**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมาจากแผ่นที่4							**231,774.29**	
4	ป้ายรพ.สต.ต้นมะม่วง								
	-งานรื้อวัสดุตกแต่งป้ายรพ.สต.(รื้อขนทิ้ง)	6.24	ตร.ม.	-	-	62.00	386.88	386.88	
	-งานก่อผนังอิฐบร็อค	1.61	ตร.ม.	93.00	149.73	76.00	122.36	272.09	
	-งานฉาบผนัง	2.04	ตร.ม.	95.27	194.35	96.00	195.84	390.19	
	-หินแกรนิต+ปูนทราย	9.31	ตร.ม.	2,500.00	23,275.00	310.00	2,886.10	26,161.10	
	-บัวตกแต่ง ค.ส.ล.(รวมค่าติดตั้ง)	5.30	เมตร	150.00	795.00	-	-	795.00	
	-อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2"x4' หนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	-โลโก้ตรา อบจ.(รวมค่าติดตั้ง)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	-ตัวอักษรข้อความ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.00	ชุด	23,646.00	23,646.00	-	-	23,646.00	
	นาพันสาม+สัญลักษณ์(รวมค่าแรงติดตั้ง)								
	-ชุดโคมไฟ Compact Floodlight Fixture	3.00	ชุด	1,615.67	4,847.01	-	-	4,847.01	
	กันน้ำ IP65 พร้อมหลอดตะเกียบ 42W(รวมค่าติดตั้ง)								
	-สวิทช์แสงแดด โฟโต้เซล AC 220V 10A	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	-	742.00	
	-งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	6,558.80	6,558.80	-	-	6,558.80	
	-งานผิวผนังขัดมัน(รวมค่าน้ำยาและค่าแรงงานแล้ว)	8.70	ตร.ม.	362.41	3,152.97	-	-	3,152.97	
	ยอดรวมในแผ่นนี้							**312,806.33**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมาจากแผ่นที่4							**312,806.33**	
5	ป้ายรพ.สต.โพไร่หวาน								
	-งานรื้อวัสดุตกแต่งป้ายรพ.สต.(รื้อขนทิ้ง)	6.24	ตร.ม.	-	-	62.00	386.88	386.88	
	-งานก่อผนังอิฐบร็อค	1.61	ตร.ม.	93.00	149.73	76.00	122.36	272.09	
	-งานฉาบผนัง	2.04	ตร.ม.	95.27	194.35	96.00	195.84	390.19	
	-หินแกรนิต+ปูนทราย	7.20	ตร.ม.	2,500.00	18,000.00	310.00	2,232.00	20,232.00	
	-บัวตกแต่ง ค.ส.ล.(รวมค่าติดตั้ง)	4.30	เมตร	150.00	645.00	-	-	645.00	
	-อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2"x4' หนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	-โลโก้ตรา อบจ.(รวมค่าติดตั้ง)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	-ตัวอักษรข้อความ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.00	ชุด	23,646.00	23,646.00	-	-	23,646.00	
	นาพันสาม+สัญลักษณ์(รวมค่าแรงติดตั้ง)								
	-ชุดโคมไฟ Compact Floodlight Fixture	3.00	ชุด	1,615.67	4,847.01	-	-	4,847.01	
	กันน้ำ IP65 พร้อมหลอดตะเกียบ 42W(รวมค่าติดตั้ง)								
	-สวิทช์แสงแดด โฟโต้เซล AC 220V 10A	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	-	742.00	
	-งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	6,558.80	6,558.80	-	-	6,558.80	
	-งานผิวผนังขัดมัน(รวมค่าน้ำยาและค่าแรงงานแล้ว)	7.20	ตร.ม.	362.41	2,609.35	-	-	2,609.35	
	ยอดรวมในแผ่นนี้							**387,215.65**	0

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมาจากแผ่นที่5							**387,215.65**	
6	ป้ายรพ.สต.โพพระ								
	-งานรื้อวัสดุตกแต่งป้ายรพ.สต.(รื้อขนทิ้ง)	6.24	ตร.ม.	-	-	62.00	386.88	386.88	
	-งานก่อผนังอิฐบล็อค	1.61	ตร.ม.	93.00	149.73	76.00	122.36	272.09	
	-งานฉาบผนัง	2.04	ตร.ม.	95.27	194.35	96.00	195.84	390.19	
	-หินแกรนิต+ปูนทราย	7.76	ตร.ม.	2,500.00	19,400.00	310.00	2,405.60	21,805.60	
	-บัวตกแต่ง ค.ส.ล.(รวมค่าติดตั้ง)	4.30	เมตร	150.00	645.00	-	-	645.00	
	-อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2"x4' หนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	-โลโก้ตรา อบจ.(รวมค่าติดตั้ง)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	-ตัวอักษรข้อความ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.00	ชุด	23,646.00	23,646.00	-	-	23,646.00	
	นาพันสาม+สัญลักษณ์(รวมค่าแรงติดตั้ง)								
	-ชุดโคมไฟ Compact Floodlight Fixture	3.00	ชุด	1,615.67	4,847.01	-	-	4,847.01	
	กันน้ำ IP65 พร้อมหลอดตะเกียบ 42W(รวมค่าติดตั้ง)								
	-สวิทช์แสงแดด โฟโต้เซล AC 220V 10A	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	-	742.00	
	-งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	6,558.80	6,558.80	-	-	6,558.80	
	-งานผิวผนังขัดมัน(รวมค่าน้ำยาและค่าแรงงานแล้ว)	7.20	ตร.ม.	362.41	2,609.35	-	-	2,609.35	
	ยอดรวมในแผ่นนี้							**463,198.57**	0

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมาจากแผ่นที่6							**463,198.57**	
7	ป้ายรพ.สต.บางจาน								
	-งานรื้อวัสดุตกแต่งป้ายรพ.สต.(รื้อขนทิ้ง)	6.24	ตร.ม.	-	-	62.00	386.88	386.88	
	-งานก่อผนังอิฐบร็อค	1.61	ตร.ม.	93.00	149.73	76.00	122.36	272.09	
	-งานฉาบผนัง	2.04	ตร.ม.	95.27	194.35	96.00	195.84	390.19	
	-หินแกรนิต+ปูนทราย	9.04	ตร.ม.	2,500.00	22,600.00	310.00	2,802.40	25,402.40	
	-บัวตกแต่ง ค.ส.ล.(รวมค่าติดตั้ง)	5.30	เมตร	150.00	795.00	-	-	795.00	
	-อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2"x4' หนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	-โลโก้ตรา อบจ.(รวมค่าติดตั้ง)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	-ตัวอักษรข้อความ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.00	ชุด	23,646.00	23,646.00	-	-	23,646.00	
	นาพันสาม+สัญลักษณ์(รวมค่าแรงติดตั้ง)								
	-ชุดโคมไฟ Compact Floodlight Fixture	3.00	ชุด	1,615.67	4,847.01	-	-	4,847.01	
	กันน้ำ IP65 พร้อมหลอดตะเกียบ 42W(รวมค่าติดตั้ง)								
	-สวิทช์แสงแดด โฟโต้เซล AC 220V 10A	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	-	742.00	
	-งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	6,558.80	6,558.80	-	-	6,558.80	
	-งานผิวผนังขัดมัน(รวมค่าน้ำยาและค่าแรงงานแล้ว)	8.40	ตร.ม.	362.41	3,044.24	-	-	3,044.24	
	ยอดรวมในแผ่นนี้							**543,363.19**	