

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
1.1	งานถางถางและล้มต้นไม้	1,800.000	ตร.ม.	2.48	4,464.00	1.3375	3.31	5,970.60	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานดินถม	1,500.000	ลบ.ม.	275.09	412,635.00	1.3375	367.93	551,899.31	
2.2	ค่าแรงงานตักดิน	1,500.000	ลบ.ม.	8.55	12,825.00	1.3375	11.43	17,153.43	
2.3	ทรายหยาบ	150.000	ลบ.ม.	438.64	65,796.00	1.3375	586.68	88,002.15	
2.4	เสาเข็มคอนกรีตตัว ไอ 0.18 x 0.18 x 3.00 ม.	602.000	ต้น	540.00	325,080.00	1.3375	722.25	434,794.50	
2.5	งานตอกเสาเข็ม คอนกรีต ตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 x 3.00 เมตร	602.000	ต้น	126.00	75,852.00	1.3375	168.52	101,452.05	
2.6	เหล็กเสริมRB 6 มม.	.075	ต้น	22,746.19	1,705.96	1.3375	30,423.02	2,281.72	
2.7	เหล็กเสริม RB 9 มม.	3.479	ต้น	17,510.85	60,920.24	1.3375	23,420.76	81,480.82	
2.8	เหล็กเสริม DB 12 มม.	.302	ต้น	21,981.51	6,638.41	1.3375	29,400.26	8,878.87	

สุนทร วาดวงศ์

17 กันยายน 2562 09:48:23

หน้า 1 จาก 4

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07 )

หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.9	เหล็กเสริม DB 16 มม.	9.650	ตัน	20,614.89	198,933.68	1.3375	27,572.41	266,073.79	
2.10	ตัด ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต ผิวเรียบ ขนาดน้อยกว่า10 มม.	3.554	ตัน	4,100.00	14,571.40	1.3375	5,483.75	19,489.24	
2.11	ตัด ดัดผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ	9.952	ตัน	3,300.00	32,841.60	1.3375	4,413.75	43,925.64	
2.12	ลวดผูกเหล็ก	450.000	กก.	45.17	20,326.50	1.3375	60.41	27,186.69	
2.13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์กำลังอัด 240 กก	77.400	ลบ.ม.	1,864.48	144,310.75	1.3375	2,493.74	193,015.62	
2.14	ไม้แบบ	720.000	ลบ.ฟ.	560.75	403,740.00	1.3375	750.00	540,002.25	
2.15	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	126.000	กก.	51.41	6,477.66	1.3375	68.76	8,663.87	
2.16	เทคอนกรีต	77.400	ลบ.ม.	391.00	30,263.40	1.3375	522.96	40,477.29	
2.17	ประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตทั่ว ไป	724.000	ตร.ม.	133.00	96,292.00	1.3375	177.88	128,790.55	
2.18	งานป้องกันการกัดเซาะ								
2.18.1	งานหินทิ้งหนา 0.30 ม.	99.000	ลบ.ม.	482.72	47,789.28	1.3375	645.63	63,918.16	

สุนทร วาดวงศ์

17 กันยายน 2562 09:48:23

หน้า 2 จาก 4

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07 )

หน่วยงาน      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.18.2	ท่อพีวีซี ขนาด 1 1	30.000	ท่อน	158.88	4,766.40	1.3375	212.50	6,375.06	
2.19	แรงงานทิ้งและจัดเรียงหินใหญ่	99.000	ลบ.ม.	74.68	7,393.32	1.3375	99.88	9,888.56	
2.20	งานเรียงหินยาแนว	424.500	ลบ.ม.	687.47	291,831.01	1.3375	919.49	390,323.97	
2.21	ราวกันตก	300.000	เมตร	1,800.00	540,000.00	1.3375	2,407.50	722,250.00	
2.22	งานซ่อมถนน คสล.เดิมที่ชำรุดระหว่างก่อสร้าง	540.000	ตร.ม.	360.00	194,400.00	1.3375	481.50	260,010.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					2,999,853.61		รวมราคากลางทั้งสิ้น		4,012,304.14

ราคากลาง (..... สี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่บาทสิบสี่สตางค์ .....)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

