

1/4/61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01

1. โครงการ ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่ง บริเวณ หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,100,000 บาท
3. ลักษณะงาน ชนิดตอกเสาเข็ม คสล. ความยาวสั้นเชื่อม 60 เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นเงิน 5,061,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 งานโครงสร้างเชื่อม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสมชาย มีทรัพย์
 - นายสุนทร วาดวงศ์
 - นายปกรณ์ เกิดศิริ

ราคากลาง

ปร.4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 4

โครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี

หน้า 141

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ 3 ต. บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

5-ม.ก.-61

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่า Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง				
1	งานถมและปรับพื้นที่	ลบ.ม.	390.00	123.02	2.52	48,960.60	1.3375	65,484.80	
2	งานซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำ	0	0.00	38,000.00	-	-	1.3375	-	
3	งานนั่งร้าน	ตร.ม	360.00	1,178.00	-	424,080.00	1.3375	567,207.00	
5	งานเสาเข็ม I 0.30 x 0.50 x 16 ม.	ตัน	61.00	24,000.00	2,000	1,586,000.00	1.3375	2,121,275.00	
6	เสาเข็ม 0.30 x 0.30 x 16 ม.	ตัน	64.00	12,000.00	1,500	864,000.00	1.3375	1,155,600.00	
7	งานแผ่นผนังคอนกรีต	แผ่น	420.00	250.00	30	117,600.00	1.3375	157,290.00	
8	คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	43.00	1,931.46	391	99,865.78	1.3375	133,570.48	
9	เหล็ก RB 9 มม	ตัน	0.70	20,601.87	4,100	17,291.31	1.3375	23,127.13	
10	เหล็ก RD 12 มม.	ตัน	0.20	19,676.64	3,300	4,595.33	1.3375	6,146.25	
11	เหล็ก RD 16 มม.	ตัน	0.11	19,871.96	3,300	2,562.82	1.3375	3,427.77	
12	เหล็ก RD 25 มม.	ตัน	1.33	18,467.29	2,900	28,418.50	1.3375	38,009.74	
13	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	60.00	400.00	133	31,980.00	1.3375	42,773.25	
14	งานดินถมหลังเขื่อน(บดอัด)	ลบ.ม.	960.00	-	41.40	39,744.00	1.3375	53,157.60	
15	งานหินทิ้งหน้าเขื่อนและปิดหัวเขื่อน	ลบ.ม.	390.00	512.60	130	250,614.00	1.3375	335,196.23	
16	งานสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	125.00	-	300	37,500.00	1.3375	50,156.25	
17	ลวดผูกเหล็ก	กก.	70.22	42.06	-	2,953.37	1.3375	3,950.13	
18	แผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม	240.00	80.00	0	19,200.00	1.3375	25,680.00	
19	หินคลุก(อัดแน่น)	ลบ.ม.	75.00	408.95	40.19	33,685.50	1.3375	45,054.36	
20	ราวเหล็กกาวไนต์	เมตร	65	1,800.00	150	126,750.00	1.3375	169,528.13	
21	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	120	385.31	20	48,637.20	1.3375	65,052.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						3,784,438.40	1.3375	5,061,686.36	
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน								5,061,686.36	
ปรับเป็นเงิน								5,061,000	
(ตัวอักษร)							ห้าล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรกรณ์ เกิดศิริ



นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

นายสุนทร วาดวงศ์



นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

นายสมชาย มีทรัพย์



ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

นายชัยยะ อังกินันท์



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

วัฒนธรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ 3 ต. บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเขื่อน	3,784,438.40	1.3375 (งานชลประทาน)	5,061,686.36	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				5,061,686.36	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)				5,061,000.00	
ห้าล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

ราคา 84,350.00 บาท/เมตร

อนุมัติ




(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี


30 ม.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมชาย มีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายปรกรณ์ เกิดศิริ)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น