

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปีพ.ช. 01

1. โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ **pavement in place recycling**
สาย ปิยะประชาชื่น บริเวณ หมู่ที่ 4,3 ตำบลสระพัง อำเภอยาย้อย จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,032,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม.หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นเงิน 4,021,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร
 - 5.2 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสมชาย มีทรัพย์
 - นายสุนทร วาดวงศ์
 - นายชรินทร์ พิมพ์รอด

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCYCLING
 บริเวณ ถนนปียะประชาชื่น บริเวณหมู่ 4,3 ตำบลสระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หน้า 4 ซม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร

แบบ ปร.4

24-ม.ค.-61

ข้อ 13 หน้า 139

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณ ต้นทุน(บาท) | | หมายเหตุ |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร | | | | | |
| 1.1 | งานปรับพื้นทางเดิมและกรุยทาง | ตร.ม. | | | | |
| 1.2 | งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม) | ลบ.ม. | | | | |
| 1.3 | งาน RECYCLING | ตร.ม. | 8,400 | 76.30 | 640,920.00 | |
| 1.4 | งานหินคลุก | ลบ.ม. | 840 | 246.84 | 207,345.60 | |
| 1.5 | งาน PRIME COAT | ตร.ม. | 8,400 | 23.82 | 200,088.00 | |
| 1.6 | งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL | ตร.ม. | | | | |
| | งานผิวจราจร ชนิด ASPHALTIC 4 ซม. | ตร.ม. | 8,400 | 160.66 | 1,349,544.00 | |
| 1.7 | งานปรับระดับพื้นที่ทางที่ชำรุด | ตร.ม. | 1,998 | 201.63 | 402,856.74 | |
| | งานไหล่ทาง ชนิด ASPHALTIC | ตร.ม. | | | - | |
| 2 | งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร | | | | - | |
| 2.1 | งานหลักกิโลเมตร | หลัก | | | - | |
| 2.2 | งานหลักกั้นโค้ง | หลัก | | | - | |
| 2.3 | งานป้ายจราจร แบบ บ1 | ชุด | - | - | - | |
| | แบบ บ3-บ55 | ชุด | 2 | 2,720.00 | 5,440.00 | |
| | ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ | ชุด | - | - | - | |
| | แบบ ต1 - ต 75 | ชุด | - | - | - | |
| | GUAARD RAIL | ม. | | | - | |
| | TIMBER BARRICADE | ม. | | | - | |
| 2.4 | เครื่องหมายบนผิวทาง | | | | - | |
| 2.5 | สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว | ตร.ม. | 540 | 270.00 | 145,800.00 | |
| 3 | อื่นๆ | | | | | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | 2,951,994.34 | |
| Factor F | | | | | 1.3624 | |
| รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | | 4,021,797.09 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | | 4,021,000.00 | ปรับราคา |
| ตัวอักษร | | สีล้วนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชรินทร์ พิมพ์รอด

นายสุนทร วาดวงศ์

นายสมชาย มีทรัพย์

นายชัยยะ อังกินันท์

นายช่างโยธาอาวุโส

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCYCLING

บริเวณ ถนนปิยะประชาชื่น บริเวณหมู่ 4,3 ตำบลสระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------|
| 1 | งานทาง | 2,951,994.34 | 1.3624 | 4,021,797.09 | |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 4,021,797.09 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) | | | 4,021,000.00 | |

สี่ล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ขนาดพื้นที่

8,400.00

ตร.ม. เฉลี่ย

478.69


บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมชาย มีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

อนุมัติ



(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

15 กพ. 2561



(นายชรินทร์ พิมพ์รอด)

นายช่างโยธาอาวุโส