

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงอาคารสถาน(เตาเผาศพ)ชนิดปลอดภัยระบบน้ำมันก๊ิงไฟฟ้า ขนาด 0.80*2.50*3.00 ม. จำนวน 1 เตา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดสวนสันติ หมู่ 5 ต.ทับคาจ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

26-ก.พ.-63

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	อิฐทนไฟชนิดมวลเบาชนิดกันความร้อน	ก้อน	600.00	41.00	5.00	27,600.00
2	อิฐทนไฟ	ก้อน	2,500.00	49.00	5.00	135,000.00
3	ซีเมนต์ทนความร้อนสูง	ถุง	60.00	960.00	10.00	58,200.00
4	เหล็กแผ่น 4*8 ฟุตหนา 4 มม.(10แผ่น)	กก.	934.40	24.61	10.00	32,339.58
5	เหล็กตะแกรงพร้อมอุปกรณ์รองรับศพ	ชุด	1.00	8,900.00	300.00	9,200.00
6	เหล็กฉาก 3นิ้ว*3นิ้ว หนา 6 มม.(14เส้น)	กก.	246.60	21.41	10.00	7,745.71
7	เหล็กราง 4*2 นิ้ว หนา 5 มม.(6เส้น)	กก.	336.96	20.48	10.00	10,270.54
8	หัวเผา	หัว	2.00	153,000.00	7,800.00	321,600.00
9	ระบบปิด เปิดเตา	ชุด	1.00	98,500.00	7,800.00	106,300.00
10	อุปกรณ์ควบคุมเตารวมชุดขดลวดความร้อน	ชุด	1.00	165,000.00	15,000.00	180,000.00
11	ปูนก่ออิฐชนิดทนไฟ	ถุง	15.00	350.00	-	5,250.00
12	ถังน้ำมันจ 200 ลิตรและระบบจ่าย	ชุด	1.00	23,000.00	750.00	23,750.00
13	หินแกรนิตตกแต่งรวมโครงเครา พร้อมป้าย	ตร.ม	80.00	1,800.00	250.00	164,000.00
14	มอเตอร์เติมอากาศ 0.5 HP	ตัว	2.00	31,000.00	1,300.00	64,600.00
15	มอเตอร์เกียร์ 0.5 HP	ตัว	1.00	36,000.00	1,200.00	37,200.00
16	งานซ่อมปล่องควัน	LS	1.00	15,000.00	-	15,000.00
	รวม					1,198,055.83
	Factor F					1.3047
	ค่าก่อสร้าง					1,563,103.44
	ครุภัณฑ์					-
1	ปั้มเติมน้ำมัน	ตัว	1	9,500	500	10,000.00
2	ทีวี 32 นิ้ว พร้อมระบบ	ชุด	1	9,500	500	10,000.00
	รวมครุภัณฑ์					20,000.00
	รวมค่าก่อสร้าง					1,583,103.44
						1,583,103.44

หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทสี่สิบสี่สตางค์

(นายสมชาย มีทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุวิทย์ วาดวงศ์)
หัวหน้างานช่างระดับต้น

(นายชินทร พิมพ์รอด)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงอาคารสถาน(เตาเผาศพ)ชนิดปลอดมลพิษระบบน้ำมันก๊ิงไฟฟ้า ขนาด 0.80*2.50*3.00 ม. จำนวน 1 เตา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดสวนสันติ หมู่ 5 ต.ทับคาบ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,198,055.83	1.3047	1,563,103.44	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	20,000.00		20,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,583,103.44	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			1,583,103.44	

หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทสี่สิบสี่สตางค์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมชาย มีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

อนุมัติ



(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี



(นายชรินทร์ พิมพร้อม)

นายช่างโยธา อาวุโส