

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช. 01

1. โครงการ ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ ถนนสายบ้านทุ่งขาม – บ้านโป่งแย้ บริเวณบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท
3. ลักษณะงาน ความยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นเงิน 4,950,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานก่อสร้าง
 - 5.2 ครุภัณฑ์
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสมชาย มีทรัพย์
 - นายสุนทร วาดวงศ์
 - นายธนิศ มีวาสนา

ราคากลาง

ปร.4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ สายบ้านทุ่งขาม - บ้านโป่งแย้

ข้อ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

24 มกราคม 2561 19 หน้า 140

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
						-	
1	- Safety Roller Barrier (MASH TYPE)	ม.	100	33,030		3,303,000	
	ประกอบด้วย						
	1.Post Ø 139.8 x2200 x4.5 mm						
	2.Post Ø 139.8x780x4.5 mm.						
	3.Inner Post Ø 127x1000x4.3 mm.						
	4.shock absorbing rollerØ 370x210 mm.						
	5.pp pipe Ø165x210x8 mm.						
	6.reflegtive band 50x1250 m						
	7. safety Rail 123x100x5995x3mm.						
	8.Sleeve Rail 108x75x900x5 mm.						
	9.Sleeve Rail 108x75x300x5 mm.						
	10.stopper boardØ 250x9 mm.						
	11.H bolt/nut/H-washerØ 19x200 mm.						
	12.H bolt/nut/H-washerØ 16x40 mm.						
	13.post cap Ø139.8 mm.						
	14.rail cover cap Ø80x45 mm.						
	15.pipe Ø34x125x4.0 mm.						
2	ค่าดำเนินการและค่าติดตั้ง	ม.	100		3,303	330,300	
	รวมค่างานต้นทุน					3,633,300	
	FACTOR F งานทาง					1.3624	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง					4,950,007.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ปัดบยอด)					4,950,000	
ตัวอักษร	สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน						

นายชนิตย์ มีวาสนา

นายสุนทร วาดวงค์

นายสมชาย มีทรัพย์

นายชัยยะ อังกินันท์

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ สายบ้านทุ่งขาม - บ้านโป่งแย้

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- Safety Roller Barrier (MASH TYPE	3,633,300	1.3624	4,950,007.92	
	ปรับราคาตามงบประมาณ			4,950,000.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		4,950,000.00	


ราคา 49,500.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมชาย มีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น



(นายณิตย์ มีวาสนา)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

15 ก.พ. 2561