

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงฉาปนสถาน(เตาเผาศพ)ชนิดปลอดภัยระบบน้ำมันก๊าดไฟฟ้า ขนาด 0.80*2.50*3.00 ม. จำนวน 1 เตา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดถิ่นปุรา หมู่ 2 ต.ดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

8-เม.ย.-63

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	อิฐทนไฟชนิดมวลเบาชนิดกันความร้อน	ก้อน	600.00	41.00	5.00	27,600.00
2	อิฐทนไฟ	ก้อน	2,500.00	49.00	5.00	135,000.00
3	ซีเมนต์ทนความร้อนสูง	ถุง	60.00	960.00	10.00	58,200.00
4	เหล็กแผ่น 4*8 ฟุตหนา 4 มม.(10แผ่น)	กก.	934.40	24.61	10.00	32,339.58
5	เหล็กตะแกรงพร้อมอุปกรณ์รองรับศพ	ชุด	1.00	8,900.00	300.00	9,200.00
6	เหล็กฉาก 3นิ้ว*3นิ้ว หนา 6 มม.(14เส้น)	กก.	246.60	21.41	10.00	7,745.71
7	เหล็กทรง 4*2 นิ้ว หนา 5 มม.(6เส้น)	กก.	336.96	20.48	10.00	10,270.54
8	หัวเผา	หัว	2.00	153,000.00	7,800.00	321,600.00
9	ระบบปิด เปิดเตา	ชุด	1.00	98,500.00	7,800.00	106,300.00
10	อุปกรณ์ควบคุมเตารวมชุดขดลวดความร้อน	ชุด	1.00	165,000.00	15,000.00	180,000.00
11	ปูนก่ออิฐชนิดทนไฟ	ถุง	15.00	350.00	-	5,250.00
12	ถังน้ำมันจุ 200 ลิตรและระบบจ่าย	ชุด	1.00	23,000.00	750.00	23,750.00
13	หินแกรนิตตกแต่งรวมโครงเครา พร้อมป้าย	ตร.ม	80.00	1,800.00	250.00	164,000.00
14	มอเตอร์เติมอากาศ 0.5 HP	ตัว	2.00	31,000.00	1,300.00	64,600.00
15	มอเตอร์เกียร์ 0.5 HP	ตัว	1.00	36,000.00	1,200.00	37,200.00
16	งานซ่อมปล่องควัน	LS	1.00	13,000.00	-	13,000.00
	รวม					1,196,055.83
	Factor F					1.3047
	ค่าก่อสร้าง					1,560,494.04
	ครุภัณฑ์					-
				(นายชัยยะ อังทินันท์) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 13 เม.ย. 2563		
1	ปั้มเติมน้ำมัน	ตัว	1	9,500	500	10,000.00
2	ทีวี 32 นิ้ว พร้อมระบบ	ชุด	1	9,500	500	10,000.00
	รวมครุภัณฑ์					20,000.00
	รวมค่าก่อสร้าง					1,580,494.04
						1,580,494.04
หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สตางค์						

(นายสมชาย มีทรัพย์)
 ผู้อำนวยการ

(นายสุรินทร์ วาดวงศ์)
 วิศวกรโครงการ

(นายชินทร พิมพ์รอด)
 นายช่างโยธาอาวุโส