

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายโพธิ์ลอย-มะขามโพรง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4,5 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากันทางหลวงและถนนอื่น ๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อ หน่วย × F _N	ราคากลาง
3.1	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,000.000	3.73	29,840.00	1.3266	4.94	39,585.74
4.1	1.1.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.1.2.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	6,000.000	46.76	280,560.00	1.3266	62.03	372,190.89
5.1	1.1.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.1.3.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	6,000.000	360.91	2,165,460.00	1.3266	478.78	2,872,699.23
7.1	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
7.2	1.2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,200.000	488.81	586,572.00	1.3266	648.45	778,146.41
8.1	1.2.3	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ตร.ม.	600.000	268.47	161,082.00	1.3266	356.15	213,691.38
	1.2.4	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
8.2	1.2.4.1	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	1,200.000	776.78	932,136.00	1.3266	1,030.47	1,236,571.61
11.1	1.2.4.2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	6,000.000	109.18	655,080.00	1.3266	144.83	869,029.12
	2	งานผิวจราจร							
12.1	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	12,000.000	32.11	385,320.00	1.3266	42.59	511,165.51
15.1	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,000.000	241.38	2,896,560.00	1.3266	320.21	3,842,576.49
15.2	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
15.3	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	693.000	290.00	200,970.00	1.3266	384.71	266,606.80
15.4	3.2	Rumble Strip	ตร.ม.	216.000	460.00	99,360.00	1.3266	610.23	131,810.97
15.5	3.3	งานตีเส้นหัวเกาะเทียมเทอร์โมพลาสติก	แห่ง	2.000	12,000.00	24,000.00	1.3266	15,919.20	31,838.40
15.6	3.4	ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิด 2 ทิศทาง	ชุด	168.000	168.00	28,224.00	1.3266	222.86	37,441.95
	3.5	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์+บ40+ด72	แห่ง	2.000	18,920.00	37,840.00	1.3266	25,099.27	50,198.54

