แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านโปร่งวิเชียร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	1,280.000	209.34	267,955.20	1.3621	285.14	364,981.77
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลร	ตร.ม.	12,800.000	101.73	1,302,144.00	1.3621	138.56	1,773,650.34
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	12,800.000	32.11	411,008.00	1.3621	43.73	559,833.99
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,800.000	236.42	3,026,176.00	1.3621	322.02	4,121,954.32
	4	งานจราจร							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	4.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	560.000	290.00	162,400.00	1.3621	395.00	221,205.04
10.2	4.2	ป้ายจราจร บ 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3621	3,827.50	7,655.00
10.3	4.3	งานป้ายจราจราแบบ ต1-ต.27,ต.31-56,ต.52-ต.60,ต.75	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3621	4,059.05	24,354.34
10.4	5	ป้ายจรจร น1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3621	6,224.79	12,449.59
10.5	6	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3621	2,451.78	4,903.56
								TOTAL	**7,090,987.95**