แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหนองประดู่ - พุม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย ×	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	1,120.000	115.40	129,248.00	1.3642	157.42	176,320.12
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมว	ตร.ม.	11,200.000	101.73	1,139,376.00	1.3642	138.78	1,554,336.73
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	11,200.000	32.07	359,184.00	1.3642	43.74	489,998.81
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	11,200.000	229.49	2,570,288.00	1.3642	313.07	3,506,386.88
	3	งานเชื่อมทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10.1	3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	368.000	15.72	5,784.96	1.3642	21.44	7,891.84
	3.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11.1	3.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา4ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	368.000	225.94	83,145.92	1.3642	308.22	113,427.66
	4	งานจราจร							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
14.1	4.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	506.000	290.00	146,740.00	1.3642	395.61	200,182.70
14.2	4.2	ป้ายจราจร บ 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80
14.3	4.3	งานป้ายจราจราแบบ ด1-ด.27,ด.31-56,ด.52-ด.60,ด.75	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63
14.4	5	ป้ายจรจร น1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3642	6,234.39	12,468.78
14.5	6	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3642	2,455.56	4,911.12
								TOTAL	**6,081,722.07**