แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหนองหงษ์ - ท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,680 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	1,768.000	252.06	445,642.08	1.3384	337.35	596,447.35
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวล	ตร.ม.	17,680.000	101.73	1,798,586.40	1.3384	136.15	2,407,228.03
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	17,680.000	32.13	568,058.40	1.3384	43.00	760,289.36
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	17,680.000	239.56	4,235,420.80	1.3384	320.62	5,668,687.19
	3	งานเชื่อมทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10.1	3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	100.000	15.74	1,574.00	1.3384	21.06	2,106.64
	3.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11.1	3.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา4ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	100.000	236.01	23,601.00	1.3384	315.87	31,587.57
	4	งานจราจร							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
14.1	4.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	773.000	290.00	224,170.00	1.3384	388.13	300,029.12
14.2	4.2	ป้ายจราจร บ 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3384	3,760.90	7,521.80
14.3	4.3	งานป้ายจราจราแบบ ด1-ด.27,ด.31-56,ด.52-ด.60,ด.75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3384	3,988.43	15,953.72
14.4	4.4	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3384	19,112.35	38,224.70
14.5	4.5	RUBLE STRIP	ตร.ม.	60.000	460.00	27,600.00	1.3384	615.66	36,939.84
14.6	4.6	Guard Rail	เมตร	100.000	1,470.00	147,000.00	1.3384	1,967.44	196,744.80
14.7	5	ป้ายจรจร น1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3384	6,116.48	12,232.97
14.8	6	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3384	2,409.12	4,818.24
								TOTAL	**10,078,811.33**