

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกรีด แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายทุ่งขาม - บ้านโป่งแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 2,900 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
2.1	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	2,030.000	346.55	703,496.50	1.3207	457.68	929,107.82
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดสีกเจสีย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุ	ตร.ม.	20,300.000	101.73	2,065,119.00	1.3207	134.35	2,727,402.66
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	20,300.000	32.16	652,848.00	1.3207	42.47	862,216.35
	2.1.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีด (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีด หน้า 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	20,300.000	246.61	5,006,183.00	1.3207	325.69	6,611,665.88
	3	งานเชื่อมทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
10.1	3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	1.000	15.76	15.76	1.3207	20.81	20.81
	3.1.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีด (ASPHALT CONCRETE)							
11.1	3.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีด หน้า4ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1.000	243.07	243.07	1.3207	321.02	321.02
	4	งานจราจร							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
14.1	4.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,005.000	290.00	291,450.00	1.3207	383.00	384,918.01
14.2	4.2	ป้ายจราจร น 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3207	3,711.16	7,422.33
14.3	4.3	งานป้ายจราจรแบบ ด1-ด.2,ด.25ด.61,ด.75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3207	3,935.68	15,742.74
14.4	4.4	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3207	18,859.59	37,719.19
14.5	4.5	RUBLE STRIP	ตร.ม.	20.000	460.00	9,200.00	1.3207	607.52	12,150.44
14.6	4.6	Guardrail(ชั้นที่2 สำหรับทางตรง,ทางโค้ง)	ม.	324.000	1,470.00	476,280.00	1.3207	1,941.42	629,022.99
14.7	5	ป้ายจราจร น1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3207	6,035.59	12,071.19
14.8	6	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3207	2,377.26	4,754.52
TOTAL									12,234,535.95