แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายดอนยี่กรอก - หนองหว้า หมู่ที่ 1,2,3,8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,530 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,180 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนลาดยาง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	2,118.000	222.83	471,953.94	1.3258	295.42	625,716.53
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวล	ตร.ม.	21,180.000	101.73	2,154,641.40	1.3258	134.87	2,856,623.56
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	21,180.000	32.16	681,148.80	1.3258	42.63	903,067.07
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	21,180.000	237.37	5,027,496.60	1.3258	314.70	6,665,454.99
	4	งานจราจร							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	4.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,224.000	290.00	354,960.00	1.3258	384.48	470,605.96
10.2	4.2	ป้ายจราจร บ 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3258	3,725.49	7,450.99
10.3	4.3	งานป้ายจราจราแบบ ต1-ต.27,ต.31-56,ต.52-ต.60,ต.75	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3258	3,950.88	23,705.30
10.4	4.4	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3258	18,932.42	37,864.84
10.5	4.5	RUBLE STRIP	ตร.ม.	27.000	460.00	12,420.00	1.3258	609.86	16,466.43
10.6	5	ป้ายจรจร น1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3258	6,058.90	12,117.81
10.7	6	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3258	2,386.44	4,772.88
								TOTAL	**11,623,846.36**