แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายหัวนา - โพธิ์ลอย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลไร่โคก - หมู่ 4 ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลส์ไพรม์โค้ต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	2,100.000	190.92	400,932.00	1.3033	248.82	522,534.67
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	21,000.000	108.33	2,274,930.00	1.3033	141.18	2,964,916.26
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	21,000.000	40.51	850,710.00	1.3033	52.79	1,108,730.34
6.2	2.1.1.2	งานส่วนขยายไหล่ทางแทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,800.000	16.80	47,040.00	1.3033	21.89	61,307.23
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	21,000.000	305.48	6,415,080.00	1.3033	398.13	8,360,773.76
7.2	2.1.2.2	งานส่วนขยายไหล่แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,800.000	300.84	842,352.00	1.3033	392.08	1,097,837.36
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,344.200	290.00	389,818.00	1.3033	377.95	508,049.79
	4	ป้ายจราจร							
11.1	4.1	ป้ายแบบ บ33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3033	3,662.27	7,324.54
11.2	4.2	ป้ายจราจรแบบ น.1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3033	5,956.08	11,912.16
	4.3	ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางความปลอดภัยหน้าโรงเรียน							
12.1	4.3.1	งานตีเส้นจราจรเส้นแนวหยุด สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	8.400	290.00	2,436.00	1.3033	377.95	3,174.83
12.2	4.3.2	RUBEL STRIP	ตร.ม.	39.600	460.00	18,216.00	1.3033	599.51	23,740.91
12.3	4.3.3	เส้นทางม้าลายสีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	43.200	290.00	12,528.00	1.3033	377.95	16,327.74
12.4	4.3.4	เส้นข้อความ โรงเรียน สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	21.800	290.00	6,322.00	1.3033	377.95	8,239.46
12.5	4.3.5	เส้นชะลอความเร็ว สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	453.600	290.00	131,544.00	1.3033	377.95	171,441.29
12.6	4.4	ป้าย บ 32 พลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	8.000	25,000.00	200,000.00	1.3033	32,582.50	260,660.00
12.7	4.5	ป้าย บ 55	ชุด	4.000	2,730.00	10,920.00	1.3033	3,558.00	14,232.03
12.8	4.6	ป้าย ด 13 ด 14 ด 56 ด 58	ชุด	12.000	2,980.00	35,760.00	1.3033	3,883.83	46,606.00
12.9	4.7	ป้าย ด 57 พลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	4.000	15,000.00	60,000.00	1.3033	19,549.50	78,198.00
12.10	4.8	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3033	2,345.94	4,691.88
								TOTAL	**15,270,698.25**