แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายโพธิ์ลอย - มะขามโพรง (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้อง - หมู่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,800 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,310 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	1,531.000	203.79	312,002.49	1.3382	272.71	417,521.73
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	15,310.000	108.33	1,658,532.30	1.3382	144.96	2,219,447.92
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	15,310.000	40.52	620,361.20	1.3382	54.22	830,167.35
6.2	2.1.1.2	งานเชื่อมทางแทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	57.000	16.81	958.17	1.3382	22.49	1,282.22
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	15,310.000	306.49	4,692,361.90	1.3382	410.14	6,279,318.69
7.2	2.1.2.2	งานเชื่อมทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3- 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	57.000	301.84	17,204.88	1.3382	403.92	23,023.57
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	689.000	290.00	199,810.00	1.3382	388.07	267,385.74
	4	ป้ายจราจร							
11.1	4.1	ป้ายแบบ บ33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3382	3,760.34	7,520.68
11.2	4.2	ป้ายจราจรแบบ น.1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3382	6,115.57	12,231.14
	4.3	ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางความปลอดภัยย่านชุมชน							
12.1	4.3.1	งานตีเส้นจราจรเส้นแนวหยุด สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	4.200	290.00	1,218.00	1.3382	388.07	1,629.92
12.2	4.3.2	RUBEL STRIP	ตร.ม.	58.000	460.00	26,680.00	1.3382	615.57	35,703.17
12.3	4.4	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3382	2,408.76	4,817.52
								TOTAL	**10,100,049.65**