แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายป่าเด็ง - ห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย ×	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	1,920.000	295.48	567,321.60	1.3202	390.09	748,977.97
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	19,200.000	108.33	2,079,936.00	1.3202	143.01	2,745,931.50
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	19,200.000	8.70	167,040.00	1.3202	11.48	220,526.20
6.2	2.1.1.2	งานเชื่อมทางแทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	50.000	19.36	968.00	1.3202	25.55	1,277.95
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	19,200.000	310.93	5,969,856.00	1.3202	410.48	7,881,403.89
7.2	2.1.2.2	งานเชื่อมทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3- 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	50.000	306.29	15,314.50	1.3202	404.36	20,218.20
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	572.000	290.00	165,880.00	1.3202	382.85	218,994.77
10.2	3.1.1.2	RUBEL STRIP	ตร.ม.	10.000	460.00	4,600.00	1.3202	607.29	6,072.92
10.3	3.1.2	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3202	18,852.45	37,704.91
	4	ป้ายจราจร							
11.1	4.1	ป้ายแบบ บ33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3202	3,709.76	7,419.52
11.2	4.2	ป้ายจราจรแบบ น.1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3202	6,033.31	12,066.62
11.3	4.3	ป้ายจราจรแบบ ต.1 ,ต2 , ต13, ต14	ชุด	7.000	2,980.00	20,860.00	1.3202	3,934.19	27,539.37
11.4	4.4	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3202	2,376.36	4,752.72
	4.5	ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางความปลอดภัยหน้าโรงเรียน							
12.1	4.5.1	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมสีเหลือง	ตร.ม.	105.000	290.00	30,450.00	1.3202	382.85	40,200.09
12.2	4.5.2	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	210.000	290.00	60,900.00	1.3202	382.85	80,400.18
12.3	4.5.3	งานตีเส้นจราจรเส้นแนวหยุด สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	4.800	290.00	1,392.00	1.3202	382.85	1,837.71
12.4	4.5.4	RUBEL STRIP	ตร.ม.	19.800	460.00	9,108.00	1.3202	607.29	12,024.38
12.5	4.5.5	งานเส้นจราจรเส้นชลอความเร็วสีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	68.040	290.00	19,731.60	1.3202	382.85	26,049.65
12.6	4.5.6	งานตีเส้นจราจรเส้นทาวม้าลายสีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	24.000	290.00	6,960.00	1.3202	382.85	9,188.59
12.7	4.5.7	งานตีเส้นจราจร ข้อความโรงเรียนบนผิวทางสีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	10.900	290.00	3,161.00	1.3202	382.85	4,173.15
12.8	4.6	ป้ายจราจร ต 57 ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	15,000.00	30,000.00	1.3202	19,803.00	39,606.00
12.9	4.7	ป้ายจราจร บ 32 ป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	4.000	25,000.00	100,000.00	1.3202	33,005.00	132,020.00
12.10	4.8	ป้ายเตือนทางข้าม	ชุด	2.000	8,500.00	17,000.00	1.3202	11,221.70	22,443.40
								TOTAL	**12,300,829.69**