แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแก่งกระจาน - วังจันทร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,680 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ. เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	1,368.000	190.92	261,178.56	1.3460	256.97	351,546.34
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมว	ตร.ม.	13,680.000	108.33	1,481,954.40	1.3460	145.81	1,994,710.62
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	13,680.000	40.58	555,134.40	1.3460	54.62	747,210.90
6.2	2.1.1.2	งานเชื่อมทางแทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	50.000	19.32	966.00	1.3460	26.00	1,300.23
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	13,680.000	310.15	4,242,852.00	1.3460	417.46	5,710,878.79
7.2	2.1.2.2	งานเชื่อมทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3- 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	50.000	305.51	15,275.50	1.3460	411.21	20,560.82
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	532.000	290.00	154,280.00	1.3460	390.34	207,660.88
	4	ป้ายจราจร							
11.1	4.1	ป้ายแบบ บ33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3460	3,782.26	7,564.52
11.2	4.2	ป้ายจราจรแบบ น.1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3460	6,151.22	12,302.44
	4.3	ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางความปลอดภัยย่านชุมชน							
12.1	4.3.1	RUBEL STRIP	ตร.ม.	20.000	460.00	9,200.00	1.3460	619.16	12,383.20
12.2	4.3.2	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3460	19,220.88	38,441.76
12.3	4.4	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3460	2,422.80	4,845.60
12.4	4.5	ป้ายจราจร ต 11 , ต75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3460	4,011.08	16,044.32
								TOTAL	**9,125,450.42**