แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ถนนสายบ้านไร่ - ดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ - หมู่ 4 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลส์แทคโค้ต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	8,480.000	19.32	163,833.60	1.3642	26.35	223,501.79
3.2	2.1.1.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	20.000	19.32	386.40	1.3642	26.35	527.12
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	8,480.000	384.24	3,258,355.20	1.3642	524.18	4,445,048.16
4.2	2.1.2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	20.000	308.58	6,171.60	1.3642	420.96	8,419.29
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	477.000	290.00	138,330.00	1.3642	395.61	188,709.78
7.2	3.2	ป้ายประกาศ	ป้าย	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3642	2,455.56	4,911.12
	4	งานอำนวยความปลอดภัย หน้าโรงเรียน							
8.1	4.1	เส้นทางม้าลาย สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	43.200	290.00	12,528.00	1.3642	395.61	17,090.69
8.2	4.2	เส้นข้อความ โรงเรียน สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	21.800	290.00	6,322.00	1.3642	395.61	8,624.47
8.3	4.3	เส้นชะลอความเร็ว สีเทอร์โม สีขาว	ตร.ม.	453.600	290.00	131,544.00	1.3642	395.61	179,452.32
8.4	4.4	ป้ายจำกัดความเร็ว บ32 พลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	8.000	25,000.00	200,000.00	1.3642	34,105.00	272,840.00
8.5	4.5	ป้ายเขตโรงเรียน ต 57 พลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	4.000	15,000.00	60,000.00	1.3642	20,463.00	81,852.00
8.6	4.6	RUBEL STRIP	ตร.ม.	39.600	460.00	18,216.00	1.3642	627.53	24,850.26
								TOTAL	**5,455,827.00**